工程名称：奇花异卉园感应区园建及场地排水工程

# 预 算 审 核 价

预算审核价（小写）：341,613.54

（大写）：叁拾肆万壹仟陆佰壹拾叁元伍角肆分

编　　制　　人：（造价专业人员签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

建 设 单 位：（盖章）

项目负责人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

# 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：奇花异卉园
感应区园建及场地排水工程　　标段：



| 序号 | 项目内容 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目 | 300972.67 |
| 1.1 | 硬质铺砖 | 282066.27 |
| 1.2 | 排水 | 11866.40 |
| 1.3 | 围栏 | 7040.00 |
| 2 | 措施项目 | 6430.69 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 | 3846.73 |
| 2.2 | 其他措施项目 | 2583.96 |
| 3 | 其他项目 | 6003.56 |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | 0.00 |
| 3.6 | 人工费调整 | 5988.70 |
| 3.7 | 机械燃料动力费价差 | 14.86 |
| 4 | 增值税 | 28206.62 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | 341613.54 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奇花异卉园感应区园建及场地排水工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 |
| | | 硬质铺砖 | | | | | 282066.27 | 54001.26 | 732.25 | 0.00 |
| 1 | 050201001001 | 碎石垫层 | 1.垫层材料种类:碎石<br>2.垫层厚度:100mm | m² | 1045.10 | 24.63 | 25740.81 | 5863.01 | 62.71 | 0.00 |
| 2 | 050201001002 | 混凝土垫层 | 1.垫层材料种类:C20商品混凝土<br>2.垫层厚度:100mm | m² | 1045.10 | 43.55 | 45514.11 | 5486.78 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 050201003001 | 园路面层 | 1.结合层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆<br>2.面层材料种类、规格:600*300*18mm芝麻灰仿石材砖 | m² | 972.00 | 173.14 | 168292.08 | 39861.72 | 486.00 | 0.00 |
| 4 | 050201013001 | 树池围牙 | 1.高度:300mm<br>2.围牙材料种类、规格:200*100*100mm青石/芝麻灰面包石烧面，切20°斜角<br>3.铺设方式:30mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 | m | 282.37 | 135.23 | 38184.90 | 2462.27 | 183.54 | 0.00 |
| 5 | 050201003002 | 园路面层 | 1.面层材料种类、规格:8-10cm厚黑灰色散置砾石，粒径0.6-0.9cm | m² | 44.86 | 96.62 | 4334.37 | 327.48 | 0.00 | 0.00 |
| | | 排水 | | | | | 11866.40 | 3637.84 | 98.38 | 0.00 |
| 6 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PVC<br>2.规格:DN75<br>3.连接形式:粘结<br>4.安装部位:室外<br>5.介质:污水 | m | 30.00 | 26.23 | 786.90 | 337.20 | 0.90 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 282853.17 | 54338.46 | 733.15 | 0.00 |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奇花异卉园感应区园建及场地排水工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 |
| 7 | 010502028001 | 蓄水井 | 1.井、池净空尺寸:1050*1050*1050mm<br>2.垫层材料种类、厚度:1100mm厚碎石、100mm厚C10商品混凝土<br>3.底板厚度及混凝土种类、强度等级:150mm厚C25商品混凝土，内配C12@150钢筋<br>4.侧板厚度及混凝土种类、强度等级:150mm厚C25商品混凝土，内配C12@150钢筋<br>5.盖板厚度及混凝土种类、强度等级:200mm厚C25商品混凝土，内配C12@150钢筋<br>6.防水材料种类、厚度:1.5mm厚聚氨酯防水涂料3遍<br>7.抹面砂浆种类、厚度:30mm厚1:2.5水泥砂浆<br>8.井盖材料种类、厚度:1050*1500*10mm钢板<br>9.其它:土方挖填 | 座 | 2 | 5539.75 | 11079.50 | 3300.64 | 97.48 | 0.00 |
| | | 围栏 | | | | | 7040.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 11079.50 | 3300.64 | 97.48 | 0.00 |

# 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：奇花异卉园感应区园建及场地排水工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 材料暂估价 |
| 8 | 050307007001 | 透景式围栏 | 1.围栏材料种类、规格:热镀锌管和2道包塑钢丝绳（钢索护栏)；立柱 Ø48－60mm、高1000mm，间距2000mm，配卡扣、花篮螺栓 | m | 44.00 | 160.00 | 7040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合　计 | | | | | | | 300972.67 | 57639.10 | 830.63 | 0.00 |

# 表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：奇花异卉园感应区园建及场地排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 实物法计算措施项目费 | | | |
| 2 | 二 | 费率计算措施项目费 | | | |
| 2.1 | 050406004001 | 安全生产 | | 3846.73 | |
| 2.2 | 050406001001 | 临时设施 | | 935.37 | |
| 2.3 | 050406002001 | 文明施工 | | 894.45 | |
| 2.4 | 050406003001 | 环境保护 | | 403.38 | |
| 2.5 | 050406005001 | 冬雨季施工 | | 263.07 | |
| 2.6 | 050406006001 | 夜间施工 | | 87.69 | |
| 2.7 | 050406008001 | 二次搬运 | | | |
| 2.8 | 050406009001 | 已完工程及设备保护 | | | |
| 2.9 | 050406010001 | 既有建（构）筑物、设施保护 | | | |
| 2.10 | 05B001 | 行车、行人干扰增加费 | | | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%； |
| 2.11 | 05B002 | 压缩工期增加费 | | | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%； |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | 6430.69 | -- |
| 合计 | | | | 6430.69 | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

# 表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：奇花异卉园感应区园建及场地排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0.00 | | | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | | | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 | 0.00 | | | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | 0.00 | | | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 优质工程增加费 | 0.00 | | | |
| 6 | 设计变更、索赔费 | 0.00 | | | |
| 7 | 提前竣工增加费 | 0.00 | | | |
| 8 | 人工费调整 | 5988.70 | | | |
| 9 | 机械燃料动力费价差 | 14.86 | | | |
| 10 | 合同中约定的其他项目费 | 0.00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | 6003.56 | | | |

# 表E.5.1 增值税计价表

工程名称：奇花异卉园感应区园建及场地排水工程　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 | 313406.92 | 9 | 28206.62 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | 28206.62 |